

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**


Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 188/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 12/02/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THAGRI LONG AN	
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Lô P, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam.	
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất an toàn điện Trạm biến áp số 1 2500kVA <i>2500kVA substation electrical safety grounding system</i>	
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i>	
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện <i>Measure resistance of the electrical safely system</i>	
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	09/02/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method. Standard applies:</i>	- TN/QT-03; - TCVN 9358: 2012; - 11 TCN-18-2006; 1363/QĐ-EVN	
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>	
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A	
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>	
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>	
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date:</i> 02/2026	
Người Thực Hiện <i>Executor</i>  Vũ Xuân Hạnh	GIÁM ĐỐC <i>Director</i>   Nguyễn Quốc Hoàn	

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



Số/Vợ: L88/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 12/02/2025

Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
1	Máy biến áp số 1 2500kVA <i>2500kVA transformer</i> (Không kết nối trung tính hệ thống/ <i>No connection system neutral</i>)	Ω	$\leq 4,0$	2,78	Đạt/Pass
2	Máy biến áp số 1 2500kVA <i>2500kVA transformer</i> (Có kết nối trung tính hệ thống/ <i>Connection system neutral</i>)	Ω	$\leq 4,0$	2,59	Đạt/Pass