

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 250/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 17/02/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA	
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Công Ty TNHH Đầu Tư Trang Trại Xanh 1 – Ấp Hòa Đông A, Xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh	
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất an toàn tủ điện DB-SOLAR BAK <i>The electrical safety grounding system for DB-SOLAR BAK Panel</i>	
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng bọc/ Copper cable	
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện <i>Measure resistance of the electrical safety system</i>	
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	14/02/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03; - TCVN 9358: 2012; - 11 TCN-18-2006; 1363/QĐ-EVN	
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>	
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A	
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>	
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>	
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 02/2026</i>	
Người Thực Hiện Executor Nguyễn Đức Tiến Luyện Nguyễn Quốc Hoàn		



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



Số/No: 250/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 17/02/2025

Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
1	Tiếp địa an toàn tủ điện DB-SOLAR BAK 01 <i>Electrical safety grounding of DB-SOLAR BAK 01 Panel</i>	Ω	$\leq 4,0$	2,03	Đạt/Pass
1	Tiếp địa an toàn tủ điện DB-SOLAR BAK 02 <i>Electrical safety grounding of DB-SOLAR BAK 02 Panel</i>	Ω	$\leq 4,0$	3,75	Đạt/Pass
1	Tiếp địa an toàn tủ điện DB-SOLAR BAK 03 <i>Electrical safety grounding of DB-SOLAR BAK 03 Panel</i>	Ω	$\leq 4,0$	3,14	Đạt/Pass