



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 323/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/03/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÔNG LA Số 40/52Bis Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.	
2. Địa chỉ thử nghiệm: Place of testing:	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - ETSC	
3. Đối tượng thử nghiệm: Type of testing:	Mũ cách điện Insulating hat	
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 cái/ 01 Pcs	
5. Phương pháp thử nghiệm: Method of testing:	- TN/QT-29; - Theo yêu cầu của khách hàng/ At the request of customers; - Tài liệu NSX/ Manufacturer's documentation.	
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	27/02/2025	
7. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type: 162-CZV-SD II	
	Kích thước/ Size: (280x210x190)mm	
	Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA	
	Điện áp làm việc lớn nhất/ Maximum working voltage: 5,0kV	
	Số quản lý/ Serial No: Không rõ/ NA	
8. Phương tiện thử nghiệm: Testing equipment:	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ.	
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH	
10. Kết quả thử nghiệm: Testing result:	Xem trang sau See next page	
11. Tem thử nghiệm: Testing stamp No:	182/25/ETSC	
12. Kết luận: Conclusion	Mũ cách điện trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật / The above insulating hat meets technical standards	
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 03/2026 Recommended next testing period:		
Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director	
Nguyễn Đức Tiến Luyện	Nguyễn Quốc Hoàn	



TN/QT-29/M1

Ban hành lần 2



Số/ Mã: 323/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/03/2025 Trang/ Page: 2/2
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan/ Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

Stt No	Đối tượng đo Measuring object	So sánh tham chiếu Compare reference	Kết quả Result	Đánh giá Assess
1	Nhãn mác/ Label	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
2	Kiểm tra hiện trạng bên ngoài/ Check the equipments exterior	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
3	Bề mặt cách điện/ Insulation surface	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok

10.2 Điện trở cách điện/ Insulation resistance:

Đối tượng Object	Trước khi thử cao thế/ Before trying so high (MΩ)	Sau khi thử cao thế/ After trying so high (MΩ)	Đánh giá Evaluate
Cực trong Mũ - Vỏ bồn Iron bar in hat - Case	> 50 000	> 50 000	Đạt/ Pass

10.3 Thử điện áp một chiều/ DC voltage test (Chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng/ Test criteria according to customer requirements):

Stt No	Đối tượng đo Measuring object	Điện áp thử nghiệm Check voltage (kV/s)	Dòng điện rò (*) Leakage current	Kết quả Result	Đánh giá Assess
1	Kiểm tra độ bền điện môi/ Test dielectric strength	5,0kV/ 60s	< 0,1 mA	Chịu được/ Pass	Đạt/ Ok