



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 484/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/04/2025 Trang/ Page: 1/4
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH AICA ĐỒNG NAI
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất an toàn điện <i>Electrical safely system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng / <i>Copper cable</i>
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất an toàn điện <i>Measure resistance of the electrical safely system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	31/03/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9358:2012 - 11 TCN-18-2006
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date:</i> 03/2026

Người Thực Hiện
Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng



Nguyễn Quốc Hoàn



Số/ No: 484/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/04/2025 Trang/ Page: 2/4
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 1	Ω	≤ 4	1,7	Đạt/ Pass
02	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 2	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ Pass
03	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 3	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ Pass
04	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 4	Ω	≤ 4	1,6	Đạt/ Pass
05	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 5	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ Pass
06	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 6	Ω	≤ 4	1,7	Đạt/ Pass
07	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 7	Ω	≤ 4	1,6	Đạt/ Pass
08	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 8	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ Pass
09	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 9	Ω	≤ 4	1,6	Đạt/ Pass
10	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 10	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ Pass
11	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 11	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ Pass
12	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 12	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ Pass
13	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 17	Ω	≤ 4	2,7	Đạt/ Pass
14	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 18	Ω	≤ 4	2,9	Đạt/ Pass
15	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 19	Ω	≤ 4	2,8	Đạt/ Pass
16	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 20	Ω	≤ 4	2,8	Đạt/ Pass
17	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 21	Ω	≤ 4	2,9	Đạt/ Pass
18	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 22	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ Pass
19	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 23	Ω	≤ 4	1,6	Đạt/ Pass
20	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 24	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ Pass

1. 0315
CỘNG
HÒA
KIỂM ĐỊNH
NGHIỆM
MIỄN
PHÍ

Số/ No: 484/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/04/2025 Trang/ Page: 3/4
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
21	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 25	Ω	≤ 4	1,7	Đạt/ Pass
22	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 26	Ω	≤ 4	1,2	Đạt/ Pass
23	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 27	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ Pass
24	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 28	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ Pass
25	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 29	Ω	≤ 4	1,3	Đạt/ Pass
26	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 38	Ω	≤ 4	1,8	Đạt/ Pass
27	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 39	Ω	≤ 4	1,7	Đạt/ Pass
28	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 40	Ω	≤ 4	1,8	Đạt/ Pass
29	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 41	Ω	≤ 4	1,6	Đạt/ Pass
30	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 42	Ω	≤ 4	1,7	Đạt/ Pass
31	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 43	Ω	≤ 4	1,6	Đạt/ Pass
32	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 44	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ Pass
33	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 45	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ Pass
34	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 46	Ω	≤ 4	1,3	Đạt/ Pass
35	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 47	Ω	≤ 4	1,1	Đạt/ Pass
36	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 48	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ Pass
37	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 49	Ω	≤ 4	1,8	Đạt/ Pass
38	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 50	Ω	≤ 4	1,6	Đạt/ Pass
39	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 51	Ω	≤ 4	1,7	Đạt/ Pass
40	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 52	Ω	≤ 4	2,5	Đạt/ Pass

16621
JG TY
PHẦN
H VÀ T
M ĐIỆN
NAM
HỒ CHÍ N

Số/ No: 484/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/04/2025 Trang/ Page: 4/4
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
41	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 53	Ω	≤ 4	2,5	Đạt/ <i>Pass</i>
42	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 54	Ω	≤ 4	2,4	Đạt/ <i>Pass</i>
43	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 55	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ <i>Pass</i>
44	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 56	Ω	≤ 4	1,2	Đạt/ <i>Pass</i>
45	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 57	Ω	≤ 4	1,5	Đạt/ <i>Pass</i>
46	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 58	Ω	≤ 4	1,4	Đạt/ <i>Pass</i>
47	Dây nối đất của hệ thống an toàn điện tại Điểm Số 59	Ω	≤ 4	1,3	Đạt/ <i>Pass</i>

