




Số/ No: 544/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 09/04/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ AN PHÚ THUỘC CỤM NHÀ CHUNG CƯ AN PHÚ
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Block C, D, E Chung cư An Phú - Số 961 Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning grounding system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminations network: / - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng / Copper cable:
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét Measure resistance of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	09/04/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03; - TCVN 9385:2012; - TCVN 9358:2012; 11 TCN-18-2006
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 04/2026

Người Thực Hiện
Executor



Nguyễn Kim Khoa

Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

- Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.



Số/ ~~Nº~~ 544/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ *Date*: 09/04/2025

Trang/ *Page*: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt <i>Nº</i>	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng – Block E <i>Ground resistance of lightning grounding system – Block E</i>	Ω	≤ 10	0,99	Đạt/ <i>Pass</i>
02	Điện trở tiếp đất hệ thống an toàn điện hạ thế – Block E <i>Grounding resistance Low voltage electrical safety system – Block E</i>	Ω	≤ 4	0,41	Đạt/ <i>Pass</i>
03	Điện trở tiếp đất hệ thống an toàn điện hạ thế – Block D <i>Grounding resistance Low voltage electrical safety system – Block D</i>	Ω	≤ 4	0,87	Đạt/ <i>Pass</i>
04	Điện trở tiếp đất hệ thống an toàn điện hạ thế – Block C <i>Grounding resistance Low voltage electrical safety system – Block C</i>	Ω	≤ 4	3,18	Đạt/ <i>Pass</i>