



# CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

|                          |                                                                  |                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Số/ No: 762/2025/TN-ETSC | <b>PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b><br><b>CERTIFICATE OF TESTING</b> | Ngày/ Date: 25/04/2025<br>Trang/ Page: 1/2 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Khách hàng yêu cầu:<br>Customer:                                   | ANH ĐỨC                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Địa chỉ thử nghiệm:<br>Place of test:                              | Vĩnh Phú – Thuận An - Tỉnh Bình Dương                                                                                                                                                                                         |
| 3. Đối tượng thử nghiệm:<br>Object:                                   | Hệ thống nối đất an toàn điện<br>Electrical safely system                                                                                                                                                                     |
| 4. Đặc trưng kỹ thuật:<br>Specification:                              | - Dây dẫn/ Down conductor:<br>+ Cáp đồng / Copper cable                                                                                                                                                                       |
| 5. Nội dung thử nghiệm:<br>Content of test:                           | Đo điện trở của hệ thống an toàn điện<br>Measure resistance of the electrical safely system                                                                                                                                   |
| 6. Thời gian thực hiện:<br>Date tested:                               | 25/04/2025                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn:<br>Measuring method, Standard applies: | - TN/QT-03; 11 TCN-18-2006<br>- TCVN 9358:2012                                                                                                                                                                                |
| 8. Điều kiện môi trường:<br>Environmental conditions:                 | Trời nắng, khô ráo<br>Sunny, dry                                                                                                                                                                                              |
| 9. Thiết bị đo:<br>Measuring device:                                  | Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A                                                                                                                                                                                           |
| 10. Kết quả đo:<br>Measuring result:                                  | Xem trang 2/2<br>See page 2/2                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Kết luận:<br>Conclusion:                                          | Đạt yêu cầu<br>Meet requirements                                                                                                                                                                                              |
| 12. Kiến nghị:<br>Proposal:                                           | - Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting<br>- Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 04/2026 |

Người Thực Hiện  
Executor

*Trần Văn Minh*



Trần Văn Minh

GIÁM ĐỐC  
Director



*Nguyễn Quốc Hoàn*

Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2



Số/ ~~Nº~~ 762/2025/TN-ETSC

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**CERTIFICATE OF TESTING**

Ngày/ *Date*: 25/04/2025

Trang/ *Page*: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1  
*Content of measured results 10 page 1*

| Stt<br><i>Nº</i> | Vị trí đo<br><i>Position measurement</i>                                                        | Đơn vị<br><i>Unit</i> | Mức tiêu chuẩn<br><i>Standard level</i> | Kết quả đo<br><i>Measuring result</i> | Đánh giá<br><i>Assess</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 01               | Điện trở tiếp đất hệ thống An toàn điện<br><i>Electrical safety system grounding resistance</i> | $\Omega$              | $\leq 4$                                | 0,14                                  | Đạt/ <i>Pass</i>          |