



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1125/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 24/05/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN P.A.T Số 43R/27 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.	
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of testing:</i>	Số 23/5C Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.	
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Type of testing:</i>	Thiết bị thử tải AC/DC AC/DC Loadbanks	
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 Thiết bị/ <i>Equipment</i>	
5. Phương pháp kiểm tra: <i>Method of testing:</i>	- Tham khảo QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; TCVN799-1: 2009; TCXDVN 394:2007; TCVN 7447-6:2021; Tài liệu nhà SX; Theo yêu cầu khách hàng	
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	24/05/2025	
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type</i> : PATLB-NG3-500	
	Số quản lý/ <i>Serial No</i> : NG3-05-0422	
	Năm sản xuất/ <i>Manufacture</i> : 04/2022	
	Điện áp định mức/ <i>Rated voltage</i> : 400V	
	Công suất/ <i>Power</i> : 500kW	
8. Phương tiện kiểm tra: <i>Testing equipment</i>	Nhà sản xuất/ <i>Manufacture</i> : P.A.T M&E JSC	
	Kyoritsu 3125A; MI2892; Fluke 355; Fluke 287C.	
	9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	
	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH	
	10. Kết quả kiểm tra: <i>Testing result:</i>	
11. Tem kiểm tra: <i>Testing stamp No.:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>	
	12. Kết luận <i>Conclusion</i>	
	Đạt yêu cầu về kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra <i>Satisfied technical requirements at the time of examination</i>	
	13. Khuyến cáo thời hạn kiểm tra lần sau: 24/05/2026 <i>Recommended next testing period:</i>	
	Người Thực Hiện <i>Executor</i> <i>Trần Văn Minh</i> Trần Văn Minh GIÁM ĐỐC <i>Director</i> <i>Nguyễn Quốc Hoàn</i> Nguyễn Quốc Hoàn	





Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / *Visual check*: Không phát hiện bất thường/ *Pass*.

10.2 Đo điện trở cách điện của thiết bị/ *Insulation resistance measurement of Loadbanks:*

Stt <i>No</i>	Đối tượng đo <i>Items</i>	Mức quy định <i>Standard level (MΩ)</i>	Kết quả <i>Result (MΩ)</i>	Đánh giá <i>Evaluate</i>
01	Phase A - (B+C+N+Vỏ)	$\geq 1,0$	> 100	Đạt/ <i>Pass</i>
02	Phase B - (C+A+N+Vỏ)	$\geq 1,0$	> 100	Đạt/ <i>Pass</i>
03	Phase C - (B+A+N+Vỏ)	$\geq 1,0$	> 100	Đạt/ <i>Pass</i>