

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.


Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



Số/ No: 1494/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 06/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG DONGWHA
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Lô G, Khu Công Nghiệp Minh Hưng III, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét và An toàn điện Lightning grounding system & Electrical safety system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	Xem trang 2/2 See page 2/2
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét & An toàn điện Measure resistance of the lightning grounding & Electrical safety system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	04/06/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03; TCVN 9385:2012 - 11 TCN-18-2006; QCVN 9:2010/BTTTT - QCVN 07-6:2016/BXD; TCVN 5334:2007, TCVN 4530:2011.
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 06/2026

Người Thực Hiện
Executor**Đoàn Nguyễn Huy Thắng****Nguyễn Quốc Hoàn**

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

1. Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOISC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
3. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
4. Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
5. Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.



Số/ QĐ PH 494/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 06/06/2025 Trang/ Page: 2/2
----------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo Position measurement	Đặc trưng kỹ thuật Specification	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng	- Kim thu sét/ Air terminaltions network: LIVA - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng/ Copper cable	Ω	$\leq 10,0$	3,72	Đạt/ Pass
02	Dây nối đất của hệ thống điện Trạm cân	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng/ Copper cable	Ω	$\leq 4,0$	3,16	Đạt/ Pass
03	Dây nối đất của hệ thống tiếp địa bồn xăng	- Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng/ Copper cable	Ω	$\leq 4,0$	2,09	Đạt/ Pass