



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1612/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 11/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC CHÍNH XÁC C.Q.S MAY'S
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Số 9 Khu Công Nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét <i>Lightning grounding system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminaltions network: /</i> - Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable:</i>
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng <i>Measure resistance of the lightning grounding system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	11/06/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 06/2026</i>

Người Thực Hiện
Executor

Đặng Bé Tý



Nguyễn Quốc Hoàn



Số/ No: 1612/2025/TN-ETSC 	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 11/06/2025 Trang/ Page: 2/2
--	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng- Điểm 1(Xưởng 1) Ground resistance of lightning grounding system - Point 1(Workshop 1)	Ω	≤ 10	0,50	Đạt/ Pass
02	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng- Hệ thống xử lý khí thải(Xưởng 1) Ground resistance of lightning grounding system - Exhaust treatment system (Workshop 1)	Ω	≤ 10	0,43	Đạt/ Pass
03	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng- Xưởng 2 Ground resistance of lightning grounding system- Workshop 2	Ω	≤ 10	0,41	Đạt/ Pass
04	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng- Xưởng 3/Ground resistance of lightning grounding system- Workshop 3	Ω	≤ 10	0,37	Đạt/ Pass
05	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng- Điểm 1(Xưởng 4) Ground resistance of lightning grounding system- Point 1(Workshop 4)	Ω	≤ 10	3,77	Đạt/ Pass
06	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng- Điểm 2(Xưởng 4) Ground resistance of lightning grounding system- Point 2(Workshop 4)	Ω	≤ 10	5,68	Đạt/ Pass
07	Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng- Hệ thống xử lý khí thải(Xưởng 4) Ground resistance of lightning grounding system - Exhaust treatment system (Workshop 4)	Ω	≤ 10	2,95	Đạt/ Pass