

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1737/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 16/06/2025 Trang/ Page: 1/3
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ NEO
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of testing:</i>	PTN - ETSC
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Type of testing:</i>	Ổ cắm thông minh Neosmart <i>Smart Socket</i>
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 Thiết bị/ 01 <i>Equipment</i>
5. Phương pháp kiểm tra: <i>Method of testing:</i>	- Tham khảo QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; TCVN4255: 2008; TCVN7994-1: 2009; TCVN 6615-2-4 : 2013; - Theo yêu cầu khách hàng/ <i>Customer requirements</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	13/06/2025
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type</i> : Socket NSSO1/G
	Số quản lý/ <i>Serial No</i> : Không rõ/ NA
	Nhà sản xuất/ <i>Manufacture</i> : NeoTech
	Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture</i> : 2025
	Dòng điện định mức/ <i>Current</i> : 16A
8. Phương tiện kiểm tra: <i>Testing equipment</i>	Điện áp định mức/ <i>Voltage</i> : 100-250 VAC
	Kyoritsu 3125A; Fluke 355; Fluke 287C.
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả kiểm tra: <i>Testing result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu về kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra <i>Satisfied technical requirements at the time of examination</i>
Người Thực Hiện <i>Executor</i> Đoàn Nguyễn Huy Thắng GIÁM ĐỐC <i>Director</i> Nguyễn Quốc Hoàn	



 Số/ No: 1737/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 16/06/2025 Trang/ Page: 2/3
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ Pass.

Tên chỉ tiêu Content	Mức quy định cho phép The level of provisions allowing	Kết quả kiểm tra Result	Đánh giá Assess
Nhãn mác, cảnh báo an toàn Brand, safety warning	Đầy đủ Full of Brand, safety warning	Đầy đủ Full of Brand, safety warning	Đạt/ Pass
Tình trạng các kết nối Connections status	Chắc chắn Secure	Chắc chắn Secure	Đạt/ Pass
Dây dẫn điện, vỏ bọc cách điện/ Wire, basic insulation	/	/	/
Nguyên lý hoạt động Operating principle	Đúng với thiết kế True to the design	Đúng với thiết kế True to the design	Đạt/ Pass
Vệ sinh, quan sát bên ngoài Hygiene, outside observation	Thiết bị còn nguyên vẹn, không bị nứt hay hư hỏng các bộ phận cách điện, dẫn điện	Còn tốt/ Good	Đạt/ Pass
Thao tác chọn các chức năng bằng tay Manually select the functions manually	The equipment remains intact, electrical conductors and insulators are not cracked or damaged.	/	/

10.2 Đo điện trở cách điện/ Insulation resistance measurement:

Stt No	Đối tượng đo The object of measurement	Kết quả (MΩ) Result
01	Pha L – (N + E)	> 100
02	Pha N – (L + E)	> 100

10.3 Kiểm tra điện áp vận hành/ Operational test:

Đối tượng kiểm tra Object	Điện áp thử nghiệm Voltage test	Tình trạng hoạt động Operated situation	Điện áp đầu ra Voltage output
Switch NSSS1/G	220 VAC	Thiết bị hoạt động bình thường - Thao tác chức năng từ xa ⁽¹⁾ Device Operation Normal - Remote function operation ⁽¹⁾	- Ổ cắm AC: 220 VAC AC Socket - Ổ cắm USB: 5,1 VDC USB Socket - Ổ cắm Type C: 5,0 VDC Type C Socket

(1) Kiểm tra thông qua ứng dụng điện thoại/ Check connection via smartphone app

Số/ No: 1737/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 16/06/2025 Trang/ Page: 3/3
---------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.4 Hình ảnh mẫu thiết bị/ *Device sample*

