



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1949/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 27/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH NAVIC VÀ KUNSHIN VIỆT NAM
2. Dự án: Project:	Kiểm tra điện năng tủ điện phân phối hạ thế Low voltage switchgear testing
3. Địa chỉ kiểm tra: Place of testing:	Lô H-03, Đường Số 2, Khu Công Nghiệp Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
4. Đối tượng kiểm tra: Type of testing:	Tủ MSB. MSB panel.
5. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 Tủ điện / Khu Sản Xuất 01 Electrical cabinet/ Production Area
6. Phương pháp kiểm tra: Method of testing:	- Tham khảo ETSC/TN/QT-27; QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; TCVN4255: 2008; TCVN7994-1: 2009; TCVN 6615-2-4 : 2013; IEC 868; thông tư 39/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương; thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương. - Theo yêu cầu của khách hàng
7. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	24/06/2025
8. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type: MDB Số quản lý/ Serial No: TD-OFFSET Nhà sản xuất/ Manufacture: Không rõ/ NA Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA Kích thước/ Size: Không rõ/ NA Công dụng/ Function: Tủ điện phân phối 630A
9. Phương tiện kiểm tra: Testing equipment	Kyoritsu 3125A; Metrel MI2892.
10. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) ° C ; (60 ± 5) % RH
11. Kết quả kiểm tra: Testing result:	Xem trang sau See next page
12. Kết luận: Conclusion:	Sóng hài dòng điện cao, hệ số công suất thấp. High current harmonics, Low Power factor.
13. Khuyến cáo thời hạn kiểm tra lần sau: 06/2026 Recommended next testing period:	

Người Thực Hiện
Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-C/M061

Ban hành lần 2

- Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.

 Số/ No: 8949/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 27/06/2025 Trang/ Page: 2/2
--	--	--

Nội dung kết quả đo mục 11 trang 1
 Content of measured results 11 page 1

Stt No	Đo các thông số Measure the parameters		Pha A Phase A	Pha B Phase B	Pha C Phase C	Yêu Cầu Request	Kết quả Result
1	Điện áp vận hành/ <i>Operating voltage</i>		228,1	228,5	228,9	209÷242V	Đạt/ <i>Pass</i>
2	Tần số vận hành/ <i>Operating frequency</i>		50,121			49÷51 Hz	Đạt/ <i>Pass</i>
3	Sóng hài của điện áp/ <i>Harmonics of voltage</i>	Tổng/ <i>Total (THD)</i>	2,81	2,54	2,54	+ THD ≤ 5%	Đạt/ <i>Pass</i>
		Bậc 3 <i>Level 3</i>	0,15	0,27	0,50	+ H(3) ≤ 3%	Đạt/ <i>Pass</i>
		Bậc 5 <i>Level 5</i>	2,68	2,52	2,30	+ H(5) ≤ 3%	Đạt/ <i>Pass</i>
		Bậc 7 <i>Level 7</i>	0,43	0,35	0,48	+ H(7) ≤ 3%	Đạt/ <i>Pass</i>
4	Sóng hài của dòng điện/ <i>Harmonics of currents</i>	Tổng/ <i>Total (TDD)</i>	9,16	8,03	10,3	+ TDD ≤ 5%	Không đạt/ <i>Failed</i>
		Bậc 3 <i>Level 3</i>	2,36	5,18	6,43	+ H(3) ≤ 4%	Không đạt/ <i>Failed</i>
		Bậc 5 <i>Level 5</i>	6,73	7,73	6,65	+ H(5) ≤ 4%	Không đạt/ <i>Failed</i>
		Bậc 7 <i>Level 7</i>	4,02	3,31	4,49	+ H(7) ≤ 4%	Không đạt/ <i>Failed</i>
5	Nhấp nháy điện áp/ <i>Flashing voltage</i>	P _{st}	0,339	0,314	0,321	P _{st} ≤ 1	Đạt/ <i>Pass</i>
6	Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha/ <i>Inverse sequence voltage component</i>		0,19			%V _{neg} ≤ 5%	Đạt/ <i>Pass</i>
7	Hệ số Công suất/ <i>Power factor</i>		0,91	0,89	0,91	PF ≥ 0,95	Không đạt/ <i>Failed</i>
8	Nối đất/ <i>Grounding</i>		Tiếp đất trực tiếp/ <i>Ground directly</i>				