



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 2833/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 09/09/2025 Trang/ Page: 1/2
1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỒNG LÝ 76 Nguyễn Ngọc Lộc, P.Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.	
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	CỬA HÀNG XĂNG DẦU LONG THỜI 459 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 21, xã Hiệp Phước, TP.Hồ Chí Minh	
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất chống sét và An toàn chống tĩnh điện <i>Lightning grounding system & Electrical safely system</i>	
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Kim thu sét/ <i>Air terminaltions network</i> : Xem trang 2/2 - Dây dẫn/ <i>Down conductor</i> : + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i> : Xem trang 2/2	
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng và an toàn chống tĩnh điện cửa hàng xăng dầu. <i>Measure the resistance of the grounding system against direct lightning strikes and anti-static safety at gas stations.</i>	
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	09/09/2025	
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012; - TCVN 9358:2012; 11 TCN-18-2006; TCVN 5334-1991	
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, khô ráo <i>Sunny, dry</i>	
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A	
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>	
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>	
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date</i> : 09/2026	
Người Thực Hiện <i>Executor</i>	GIÁM ĐỐC <i>Director</i>	
Nguyễn Hoàng Thiện	Nguyễn Quốc Hoàn	

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2





Số/ No: 2835/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 09/09/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đặc trưng kỹ thuật Specification	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng/ Earth conductor of the lightning grounding system	- Kim thu sét/ Air terminaltions network: / - Dây dẫn/ Down conductor: Cáp đồng trần/ Cable copper	Ω	≤ 10	2,1	Đạt/ Pass
02	Điện trở tiếp đất Trụ bơm xăng/ Grounding resistance of fuel pump	- Dây dẫn/ Down conductor: Cáp đồng trần/ Cable copper	Ω	≤ 4	1,1	Đạt/ Pass
03	Điện trở tiếp đất xe bồn/ Tanker grounding resistance		Ω	≤ 4	0,9	Đạt/ Pass