

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 3845/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 25/11/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TRANSIMEX
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of test:</i>	Số 429/8 Đường Song Hành Hà Nội, Khu Phố 7, Phường Trường Thọ, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Object:</i>	Hệ thống nối đất an toàn điện <i>Electrical safely system</i>
4. Đặc trưng kỹ thuật: <i>Specification:</i>	- Dây dẫn/ <i>Down conductor:</i> + Cáp đồng trần/ <i>Copper cable</i>
5. Nội dung kiểm tra: <i>Content of test:</i>	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện <i>Measure resistance of the electrical safely system</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Date tested:</i>	24/11/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: <i>Measuring method, Standard applies:</i>	- TN/QT-03 - TCVN 9358: 2012; 11 TCN-18-2006 - QCVN QTD 5:2009/BCT; 1363/QĐ-EVN
8. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	Trời nắng, đất ẩm <i>Sunny, moist soil</i>
9. Thiết bị đo: <i>Measuring device:</i>	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: <i>Measuring result:</i>	Xem trang 2/2 <i>See page 2/2</i>
11. Kết luận: <i>Conclusion:</i>	Đạt yêu cầu <i>Meet requirements</i>
12. Kiến nghị: <i>Proposal:</i>	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ <i>User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting</i> - Thời hạn kiểm tra lần sau/ <i>Next test date: 11/2026</i>

Người Thực Hiện*Executor***Nguyễn Đức Tiến Luyện****GIÁM ĐỐC***Director***Nguyễn Quốc Hoàn**

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

- Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
- Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.

Số/ No: 3843/2025/TN-ETSC 	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 25/11/2025 Trang/ Page: 2/2
--	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt N ^o	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
1	Dây nối đất của hệ thống An toàn điện – Cầu số 1/Earth conductor of the light electrical safety system- Crane number 1	Ω	$\leq 4,0$	1,45	Đạt/ Pass
2	Dây nối đất của hệ thống An toàn điện – Cầu số 2/Earth conductor of the light electrical safety system- Crane number 2	Ω	$\leq 4,0$	1,37	Đạt/ Pass
3	Dây nối đất của hệ thống An toàn điện – Cầu số 3/Earth conductor of the light electrical safety system- Crane number 3	Ω	$\leq 4,0$	0,94	Đạt/ Pass
4	Dây nối đất của hệ thống An toàn điện – Cầu số 4/Earth conductor of the light electrical safety system- Crane number 4	Ω	$\leq 4,0$	1,32	Đạt/ Pass
5	Dây nối đất của hệ thống An toàn điện – Trụ đèn sắt 25m-1/Earth conductor of the light electrical safety system- Iron lamp post 25m-1	Ω	$\leq 4,0$	1,48	Đạt/ Pass
6	Dây nối đất của hệ thống An toàn điện – Trụ đèn sắt 25m-2/Earth conductor of the light electrical safety system- Iron lamp post 25m-2	Ω	$\leq 4,0$	1,26	Đạt/ Pass